

**I.1** Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Stadt Kolbermoor  
Straße Rathausplatz 1  
PLZ, Ort 83059 Kolbermoor  
Telefon +49 80312968100 Fax +49 8031299218  
E-Mail ausschreibung@kolbermoor.de Internet www.staatsanzeiger-eservices.de

nähere Auskünfte und Auskünfte zur Anforderung von Unterlagen

http://ted.europa.eu  
https://www.kolbermoor.de/rathaus/amtliche-bekanntmachungen2/ausschreibungen

oder Download unter www.staatsanzeiger-eservices.de

**II.1.1** Bezeichnung des Auftrages

Absendung der EU-Bekanntmachung am: 17. Mai 2019  
oder

Tag der Veröffentlichung im Beschafferprofil:

**II.1.2** Bezeichnung des Auftrages

Sanierung der Feuerwache Kolbermoor

Vergabenummer

Eröffnungstermin am 02.07.2019 um 11:00 Uhr

**II.1.3** Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte
- Lieferleistung
- Dienstleistung
- Architekten- und Ingenieurleistungen

Ort der Ausführung

83059 Kolbermoor

Zusätzliche Angaben

Baumeisterarbeiten in 3 Bauabschnitten, 16.09.2019 - 29.10.2021

Baustelleneinrichtung:  
Kran, Baubüro, Sanitärcontainer, Bauzaun

Schutzmaßnahmen:  
ca. 1300 m<sup>2</sup> Staubschutzwände  
Folienabdeckungen

Gerüstarbeiten:  
ca. 2220 m<sup>2</sup> Fassadengerüste mit Traufausleger  
ca. 190 m<sup>3</sup> Raumgerüste

Erdarbeiten:  
ca. 450 m<sup>2</sup> Pflaster und Asphalt ausbauen  
ca. 530 m<sup>3</sup> Aushubarbeiten  
ca. 420 m<sup>3</sup> Hinterfüllen mit Kies  
ca. 4 St. Schächte ausbauen  
ca. 160 m<sup>3</sup> Erdaushub für Leitungen  
ca. 140 m<sup>3</sup> Hinterfüllen von Leitungen

Baumeisterarbeiten in 3 Bauabschnitten, 16.09.2019 - 29.10.2021

Fortsetzung:

3 St. Revisionsschächte einbauen

Gründungsmaßnahmen:

1 St. Baustelleneinrichtung

ca. 85 m Mikropfähle herstellen

Abbrucharbeiten:

- ca. 250 m<sup>2</sup> Dachkonstruktion Holz, Stahl, Blech abbauen
- ca. 370 m<sup>2</sup> Stahlbetonfertigteilewände Schlauchturm abbauen
- ca. 108 m<sup>3</sup> Betonbauteile Wände, Stützen, usw. abbrechen
- ca. 170 m<sup>2</sup> Mauerwerk 11,5 cm abbrechen
- ca. 130 m<sup>3</sup> Mauerwerk 24 - 36 cm abbrechen
- ca. 1100 m<sup>2</sup> Innenputz abschlagen
- ca. 920 m<sup>2</sup> Wandfliesen abschlagen
- ca. 3160 m<sup>2</sup> Böden Kantschutz, PVC, Fliesen, Holz ausbauen
- ca. 1900 m<sup>2</sup> Estriche mit Dämmungen abbrechen
- ca. 520 m<sup>2</sup> Sportboden ausbauen
- ca. 1350 m<sup>2</sup> Decken Holz, Mineralfaser, Blech ausbauen
- ca. 100 St. Türen mit Zargen ausbauen
- ca. 245 m<sup>2</sup> Prallwände ausbauen
- ca. 135 St. Fenster ausbauen
- ca. 420 m<sup>2</sup> Fenster- und Dachelemente ausbauen

Beton- Stahlbetonarbeiten:

- ca. 43 m<sup>3</sup> Fundamente und Betonplatten
- ca. 25 m<sup>3</sup> Stahlbetonwände 25 cm
- ca. 23 m<sup>3</sup> Stahlbetonwände 20 cm Aufzugsschacht
- ca. 33 m<sup>3</sup> Stahlbetonstützen, Stürze, Ringanker, Attika
- ca. 260 m<sup>2</sup> Stahlbetondecken, Treppenlaufplatten
- ca. 17 t Baustahl
- ca. 18 t Stahlträger einbauen
- ca. 18 m Iso-Körbe
- ca. 100 m<sup>2</sup> Stahlbetonfertigteileplatten

Maurerarbeiten:

- ca. 400 m<sup>2</sup> Mauerwerk 11,5 cm
- ca. 280 m<sup>2</sup> Mauerwerk 24 cm
- ca. 390 m<sup>2</sup> Mauerwerk 30 und 36,5 cm

Putzarbeiten:

- ca. 2600 m<sup>2</sup> Innenputzarbeiten
- ca. 600 m Schlitz, Türen, Fenster einputzen

Wärmedämmung / Isolierarbeiten:

- ca. 630 m<sup>2</sup> PU-Wärmedämmungen
- ca. 420 m<sup>2</sup> 2-K Bauabdichtungen